


Elektrische Warmwasserbereitung

Die automatische Aufladung eines Zweikreis-Warmwasserspeichers erfolgt mit der Leistung der Grundheizung während der NT-Zeit.

Diese Heizleistung ist so zu bemessen, dass die erforderliche Wassertemperatur in vier Stunden erreicht wird.

Beiblatt zu den TAB	Elektrische Warmwasserbereitung Register 7/2 Blatt Nr: 1	Ausgabe 12.12	
----------------------------------	--	---------------	---